



CUT: 53178-2024

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0090-2024-ANA-AAA.MAN-ALA.AYA

Ayacucho, 10 de abril de 2024

CUT	53178-2024-ANA	Fecha Solicitud	25/03/2024
Solicitante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS		

De conformidad con el Informe Técnico N° 031-2024-ANA-AAA.MAN-ALA.AYA/MYVMS, FTA-09900 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 53178-2024.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, por un periodo de cinco (5) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua	Manantial SUYTULLIHUA 1					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 579769.0000 / Norte: 8528627.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :107.140	Feb :96.770	Mar :107.140	Abr :103.680	May :107.140	Jun :103.680	Jul :107.140
Ago :107.140	Set :103.680	Oct :107.140	Nov :103.680	Dic :107.140	Total :1261.470	

Fuente de Agua	Manantial SUYTULLIHUA 2					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 579771.0000 / Norte: 8528619.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m ³)						
Ene :562.460	Feb :508.030	Mar :562.460	Abr :544.320	May :562.460	Jun :544.320	Jul :562.460
Ago :562.460	Set :544.320	Oct :562.460	Nov :544.320	Dic :562.460	Total :6622.530	

Fuente de Agua	Manantial PULTUCUCHO					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 580157.0000 / Norte: 8527695.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m ³)						
Ene :321.410	Feb :290.300	Mar :321.410	Abr :311.040	May :321.410	Jun :311.040	Jul :321.410
Ago :321.410	Set :311.040	Oct :321.410	Nov :311.040	Dic :321.410	Total :3784.330	

Fuente de Agua	Manantial QAQATUNISQA					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 579416.0000 / Norte: 8528111.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m ³)						
Ene :1305.290	Feb :1178.970	Mar :1305.290	Abr :1263.180	May :1305.290	Jun :1263.180	Jul
Ago :1305.290	Set :1263.180	Oct :1305.290	Nov :1263.180	Dic :1305.290	Total :15368.720	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAUCHO DEL DISTRITO DE SOCOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Tipo de Proyecto	
Ubicación Política	Dpto: Ayacucho, Prov: Huamanga, Dist: Socos
Ubicación Administrativa	AAA: Mantaro, ALA: AYACUCHO

Componente / Obras del Proyecto	<p>Se detalla los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 04 und de captación - 4036.62 m de línea de conducción Tubería PVC NTP ISO 399.002 D=1" C-10, L=2039.96 m Tubería PVC NTP ISO 399.002 D=2" C-7.5, L=1996.66 m -02 und de cámara de Reunión de caudales D= 1" - 01 und de cámara de rompe presión (Tipo-6) D= 1" - 03 und de válvula de purga D=1" - 02 und de válvula de purga D= 2" - 01 und de válvula de aire D=1" - 02 und de válvula de aire D=2" - 01 und de pase aéreo de 10 m - Construcción de un reservorio de V=10 m3, incluye cerco perimétrico - 5042.21 m de línea de aducción y red de distribución Tubería PVC D=1 ½" C-7.5, L=2029 m Tubería PVC D= 1" C-10, L=403.08 m - 01 und Cámara de rompe presión (Tipo 7) - 10 und válvula de purga limpieza ¾" - 05 und válvulas de control distribución 1-1/2" - 02 und válvulas de control distribución 1" - 01 und válvula de control distribución ¾" - 93 conexiones domiciliarias
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 3º.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

Regístrese y Comuníquese;

FIRMADO DIGITALMENTE

**BETSY INGRID AYALA DELGADO
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA AYACUCHO**