

FICHA TECNICA ACCIONES DE PREVENCION ANTE INUNDACIONES

I. NOMBRE DE LA FICHA TÉCNICA

ENROCADO DEL RIO CAPLINA ZONA CANAL LATERAL BOCCHIO Y REJAS, DISTRITO DE PACHIA PROVINCIA DE TACNA.

II. ENTIDAD PÚBLICA

2.1 NOMBRE DE LA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO QUE PRESENTA LA FICHA AL GOBIERNO REGIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

III. UNIDAD EJECUTORA

3.1 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

3.2 CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA

3.3 BASE LEGAL

LEY N° 27972, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

3.4 SUSTENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOGÍSTICA PARA EJECUTAR LA FICHA TÉCNICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA

IV. UBICACIÓN POLÍTICA DE LA FICHA TÉCNICA

Departamento	TACNA
Provincia	TACNA
Distrito	PACHIA
Localidad	BOCCHIO Y REJAS

V. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR

ANTES DE SER AFECTADA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OPERATIVA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR

El perfil consiste en enrocado con roca al Volteo en un tramo de 300 m, en el margen izquierdo del Río Caplina, ubicado en el Sector de Riego I, perteneciente a los Laterales N° 15-Bocchio y Lateral N° 16-Rejas, esta infraestructura fue rehabilitada por FONCODES en el año 2007-2008. A fin de proteger dicha infraestructura y evitar la erosión de tierras agrícolas, que beneficia directamente a 35 usuarios inscritos en Registro Administrativo de Derecho de Uso de Agua (RADA), que conducen un área bajo riego de 42.40 has, perteneciente a la Comisión de Regantes Bajo Caplina de la Junta de Usuarios del Valle de Tacna, es por ello se propone el enroca en este tramo del río.

5.2 ENTIDAD PÚBLICA Y/O PRIVADA QUE CONSTRUYO LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR Y FECHA DE CONSTRUCCIÓN

FONCODES	AÑO 2007-2008
----------	---------------

5.3 ORGANISMO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR

COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA

5.4 INDICAR LAS REHABILITACIONES REALIZADAS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR

FECHA	MONTO (S/.)	DESCRIPCIÓN		

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR DESPUÉS DE SER AFECTADA

6.1 FECHA DE OCURRENCIA

Día/Mes/Año

6.2 TIPO DE PELIGRO QUE OCASIONÓ EL DAÑO

Ocasionó la erosión de tierras agrícolas del bloque de riego I, canal Lateral N° 15.Bocchio y Lateral N° 16-Rejas, así como la servidumbre y caminos de vigilancia.

6.3 ENTIDAD COMPETENTE QUE HA EVALUADO LA MAGNITUD DEL DAÑO (INDICAR EL NÚMERO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE DAÑOS)

6.4 DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SITUACIÓN OPERATIVA DESPUÉS DE SER AFECTADA

El 29 de enero del 2011 a partir de las 22:00 horas hasta las 23:30 horas, se registro un incremento de caudal extraordinario de 11.00 m3/s aproximadamente, provenientes de las precipitaciones pluviales de la zona alta de la Cuenca del Río Caplina, ocasionando daños en las tierras agrícolas perteneciente al Sector de Riego I, Lateral N° 15-Bocchio y Lateral N° 16-Rejas, afectando un área bajo riego de 42.40 has.

(3) Anexar análisis de precios unitarios

8.4 PROGRAMACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA (4)

Esta programación incluye los procesos técnicos, administrativos y de remisión del informe final de ejecución.							
RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
Proceso Administrativo							
Proceso de Ejecución Física							
Movilización y Desmov. Maquinaria y/o Equipo		50	50				
Caminos de acceso		100					
Limpieza de cauce		100					
Encimado de plataforma			100				
Excavación de uña			100				
Relleno semicompactado de plataforma			100				
Extracción de roca con explosivo		100					
Selección y acopio de roca extraída		100					
Carguio y Transporte de roca		100					
Acomodo de roca en talud y uña			100				

Esta programación incluye los procesos técnicos, administrativos y de remisión del informe final de ejecución.							
RUBRO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
Proceso Administrativo							
Proceso de Ejecución Física							
Movilización y Desmov. Maquinaria y/o Equipo	2,500.00	2,500.00					
Caminos de acceso	2,000.00						
Limpieza de cauce	1,500.00						
Encimado de plataforma		4,275.00					
Excavación de uña		2,074.50					
Relleno semicompactado de plataforma		2,656.00					
Extracción de roca con explosivo	72,000.00						
Selección y acopio de roca extraída	26,400.00						
Carguio y Transporte de roca	93,600.00						
Acomodo de roca en talud y uña		24,000.00					
TOTAL COSTO DIRECTO	198,000.00	35,505.50					233,505.50

IX. PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A PROTEGER, REHABILITAR O MEJORAR



X. RELACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE FICHA

- * Oficio de convocatoria a los gobiernos locales y gobierno regional a participar en la identificación de puntos críticos
- * Acta de la reunión sostenida con los gobiernos locales y gobierno regional
- * Fotos que sustentan los daños de la infraestructura pública
- * Acta de supervisión

PANEL FOTOGRAFICO



Vista fotográfica del tramo crítico ubicado en la margen izquierda del río Caplina, jurisdicción del distrito de Pachía, provincia de Tacna, como se observa en la foto, requiere proteger las áreas de cultivo y otros.



Vista fotográfica del tramo crítico ubicado en la margen izquierda del río Caplina, jurisdicción del distrito de Pachía, provincia de Tacna, como se observa en la foto, requiere proteger las áreas de cultivo y otros.



Vista fotográfica del área agrícola adyacente a la zona crítica por la margen izquierda del río Caplina

Presentar debidamente foliado adjuntos a la Ficha Técnica los documentos sustentatorios.

XI. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA

20/08/2012

XII. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE PRESENTAN Y EJECUTAN LA FICHA TÉCNICA

Los funcionarios responsables de la elaboración de la Ficha Técnica deben suscribir la Ficha Técnica, colocando sus firmas y sellos en los cuadros dispuestos para dicho fin.

FUNCIONARIO QUE ELABORO LA FICHA TÉCNICA

Firma
Nombre: ING. MIGUEL G. RAMIREZ RUIZ
DNI: 07271857
Cargo: ASISTENTE TÉCNICO ALA TACNA
Dirección: GREGORIO ALBARRACIN, ALFONSO UGARTE I ETAPA, MZ-G3, LT-45
Telefono: 052-407950
Correo Electro ala-tacna@ana.gob.pe

FUNCIONARIO QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA

Firma
Nombre: ADRIAN ALBERTO ALE ALE
DNI: 005047601
Cargo: ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA TACNA
Dirección: GREGORIO ALBARRACI, ALFONSO UGARTE I ETAPA, MZ-G3, LT-45
Telefono: 052-407950
Correo Electronico:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA QUE PRESENTA LA FICHA TÉCNICA ANTE EL INDECI (Vice Ministro correspondiente o Titular del Gobierno Regional)

(Esta firma se efectuará despues de realizada la evaluación.)

Firma
Nombre:
DNI:
Cargo:
Dirección:
Telefono:
Correo Electronico: