



Resolución Administrativa N° 049-2020 ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUBTERRÁNEO
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Nasca, 21 de diciembre de 2020

CUT	138379-2020	Fecha Solicitud	28/10/2020
Solicitante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA		

De conformidad con el Informe Técnico N°068-2020 ANA-AAA-CH.CH-ALA G-OFEP/CHAC y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 138379-2020.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA, para el desarrollo del proyecto "REHABILITACION DE GALERIAS FILTRANTES N° 2 (FUNDO LA MAQUINA) Y LINEA DE CONDUCCION PALPA-PALPA-ICA"., por un periodo de dos (2) meses , conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua			Acuífero PALPA-CAPTACION2			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 480089.0000 / Norte: 8393770.0000			
Localización de la Captación (margen)			Derecha,			
Régimen de explotación		Caudal (l/s): , (h/d: , d/m: , m/a:)				
Distribución mensual (m³)						
Ene :15815.950	Feb :14285.390	Mar :15815.950	Abr :15305.760	May :15815.950	Jun :15305.760	Jul :15815.950
Ago :15815.950	Set :15305.760	Oct :15815.950	Nov :15305.760	Dic :15815.950	Total :186220.080	

Artículo 2°.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	"REHABILITACION DE GALERIAS FILTRANTES N° 2 (FUNDO LA MAQUINA) Y LINEA DE CONDUCCION PALPA-PALPA-ICA".
Tipo de Proyecto	Recuperación o rehabilitación del servicio de saneamiento, ámbito urbano
Ubicación Política	Dpto: Ica, Prov: Palpa, Dist: Palpa
Ubicación Administrativa	AAA: Chaparra Chíncha, ALA: GRANDE
	Suministro e Instalación de tubería PVC-u-c-10 de 250 mm, ntp Iso 1452 en 100 ml., tubería perforada PVC-u-c-10 de 250 mm, ntp Iso 1452 en 120 ml., tubería PVC-u-c-10 de 160 mm ntp Iso 1452 en 9.50 ml., y tubería perforada PVC-u-c-10 de 160 mm ntp Iso 1452 en n38.00 ml., desvío de cauce de río con la remoción de 866.46 m3 de material de r.Suministro e instalación de 2 UND de buzones de concreto para inspección, y mantenimiento de 2 UND de buzones. Ejecución de una cámara seca que presentara buzón de ceto.Linea de conducción, se excavarán zanjas de 5.00 m. de prof. en 53.56 ml., zanjas de 6.00 m de prof. en 55.44



Resolución Administrativa N° 049-2020 ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUBTERRÁNEO
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Nasca, 21 de diciembre de 2020

Componente / Obras del Proyecto	tuberías, con encimado de capas de relleno compactados hasta nivelar el terreno natural, suministro e instalación de tubería PVC-u-c-10 de 250 mm ntp Iso 1452 en 109.30ml., se realizara prueba hidráulica, suministro e instalación de válvula de purga de 3 diámetro, cámara de válvula de purga, excavación de zanja para tubería de drenaje en 42.89 ml., suministro e instalación de tubería PVC-u-c-10 de 160 mm ntp Iso 1452 para drenaje en 42.89 ml., suministro e instalación de válvula de aire aut. brigada triple efecto, cámara de válvula de aire, excavación de zanja para tubería de drenaje en 38.50 ml., suministro e instalación de tubería PVC-u-c-10 de 160 mm ntp Iso 1452 en 38.50 ml., regado de material extraído de excav. p/evitar polvo en 3660.19 m3, control de covid-19 en el trabajo.
---------------------------------	---

Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA GRANDE

Ing. José Enrique Arana Huamán
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA