



Resolución Administrativa N° 068-2021-ANA-AAAHUALLAGA/ALAHC

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Bellavista, 29 de abril de 2021

CUT	48895-2021	Fecha Solicitud	26/03/2021
Solicitante	NUCLEO EJECUTOR LA ESPERANZA DE OJECILLO		

De conformidad con el Informe Técnico N°026-2021 -ANA-AAA.HUALLAGA/ALA.HC-AT-GCL FTA RD N°1559-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 48895-2021.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a NUCLEO EJECUTOR LA ESPERANZA DE OJECILLO, para el desarrollo del proyecto Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua potable e Instalación del servicio de saneamiento básico en el Centro Poblado La Esperanza del Ojecillo, distrito de Shamboyacu – Picota - San Martín, por un periodo de cinco (5) meses, conforme al detalle siguiente:



Fuente de Agua			Quebrada La Esperanza del Ojecillo			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 384710.0000 / Norte: 9219073.0000			
Localización de la Captación (margen)			Izquierda,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :2731.970	Feb :2467.580	Mar :2731.970	Abr :2643.840	May :2731.970	Jun :2643.840	Jul :2731.970
Ago :2731.970	Set :2643.840	Oct :2731.970	Nov :2643.840	Dic :2731.970	Total :32166.730	

Artículo 2°.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	NUCLEO EJECUTOR LA ESPERANZA DE OJECILLO
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua potable e Instalación del servicio de saneamiento básico en el Centro Poblado La Esperanza del Ojecillo, distrito de Shamboyacu – Picota - San Martín
Tipo de Proyecto	Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: San Martín, Prov: Picota, Dist: Shamboyacu
Ubicación Administrativa	AAA: Huallaga, ALA: HUALLAGA CENTRAL
Componente / Obras del	a) COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA1.Captación. - Se construirá la Captación de concreto armado tipo barraje y tendrá una caja protección de la válvula de control.2. Sedimentador. - se construirá el sedimentador de concreto armado, cuya estructura será de 5.05m largo x 1.40m ancho y 2.40m altura.3. Filtro Lento. - Se construirá un filtro lento de concreto armado.4. Línea Conducción. Instalación de 751.33 m tubería PVC C-7.5 Ø 1 ½".5. Reservorio. - Se construirá un reservorio tipo apoyado, forma cuadrada de 20.00 m3 de capacidad.6. Línea de Aducción. - Se propone la instalación de una línea de aducción de PVC C-7.5 Ø 2" L= 226.93 m.7.Red Distribución. - Se propone la instalación de la red de



Resolución Administrativa N° 068-2021-ANA-AAAHUALLAGA/ALAHC

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Bellavista, 29 de abril de 2021

Proyecto	distribución con tuberías PVC C-10 Ø 1 ½", 1" y ¾" L= 2 218.86 m.8. Válvula de aire. - se construida cinco (05) Válvulas de Aire, con la finalidad de expulsar el aire de la tubería durante el llenado de la tubería de agua.9. Válvula de purga. - Se construirá tres (03) válvula de purga, con la finalidad de expulsar sedimentos durante el llenado de la tubería de agua.10. Cruce aéreo. - Se construirá un cruce aéreo de 30 m longitud.11. Conexiones domiciliarias. - se construirá 62 viviendas y 02 instituciones públicas, con tubería de PVC C-10 Ø=1½" L=449.94 m.
----------	--

Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.



Ing. Luis Alberto Limo Seclén
Administrador Local de Agua Huallaga Central
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga
Autoridad Nacional del Agua