



**Resolución Administrativa**  
**N° 067-2017 -MINAGRI-ANA-AAA IX UCAYALI-ALA PUCALLPA**

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO  
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Pucallpa, 28 de agosto de 2017

CUT	123491-2017	Fecha Solicitud	01/08/2017
Solicitante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE		

De conformidad con el Informe Técnico N°106-2017 -ANA-AAA.IX UCAYALI-ALA-P/TC-LEVJ la certificación ambiental sectorial según FTA No amerita y de lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 123491-2017

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE, para el desarrollo del proyecto Creación del Sistema de Abastecimiento de Agua en el Caserío Manco Capac, distrito de Campo Verde-Coronel Portillo-Ucayali, por un periodo de uno (1) años y doce (12) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua		Acuífero Manco Capac				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:18 / Este: 521702.0000 / Norte: 9054094.0000				
Régimen de explotación		Caudal (l/s): 2.000, (h/d: 1.470, d/m: 30.420, m/a: 12.000)				
Distribución mensual (m3)						
Ene :327.670	Feb :295.960	Mar :327.670	Abr :317.100	May :327.670	Jun :317.100	Jul :327.670
Ago :327.670	Set :317.100	Oct :327.670	Nov :317.100	Dic :327.670	Total :3858.050	

**Artículo 2°.-** Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrica, corresponde al detalle siguiente.

Titular	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	Creación del Sistema de Abastecimiento de Agua en el Caserío Manco Capac, distrito de Campo Verde-Coronel Portillo-Ucayali
Tipo de Proyecto	Creación o instalación de servicios de saneamiento en el ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: Ucayali, Prov: Coronel Portillo, Dist: Campoverde
Ubicación Administrativa	AAA: Ucayali, ALA: PUCALLPA
Componente / Obras del Proyecto	Perforación de un pozo tubular de 100.00 m. de profundidad, con un diámetro de perforación de 08" y diámetro de tubería de revestimiento de 04", la succión se realizará mediante una electrobomba sumergible de 02 HP, para elevar las aguas a un tanque elevado de concreto armado y luego distribuirla hacia 22 conexiones domiciliarias,

**Artículo 3°.-** La presente Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.


**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**  
**ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PUCALLPA**  
  
**Ing. Jorge Luis Castelo Rojas**  
 Administrador Local de Agua Pucallpa  
 CIP: 49546