



Resolución Administrativa N° 070-2018 -ANA-AAA,TIT-ALA.RM

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Ayaviri, 07 de mayo de 2018

CUT	67779-2018	Fecha Solicitud	23/04/2018
Solicitante	CONSORCIO YANAMAYO		

De conformidad con el Informe Técnico N°019-2018 -ANA-ALA.RM/LVQV FTA 02677 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 67779-2018

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a CONSORCIO YANAMAYO, para el desarrollo del proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO - AZANGARO - PUNO, por un periodo de dos (2) años y dieciocho (18) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL SAN MARTIN				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 375428.0000 / Norte: 8350573.0000				
Localización de la Captación (margen)		Izquierda,				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :535.680	Feb :483.840	Mar :535.680	Abr :518.400	May :535.680	Jun :518.400	Jul :535.680
Ago :535.680	Set :518.400	Oct :535.680	Nov :518.400	Dic :535.680	Total :6307.200	

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL TUTOR PUTUNCO				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 378851.0000 / Norte: 8347278.0000				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :80.350	Feb :72.580	Mar :80.350	Abr :77.760	May :80.350	Jun :77.760	Jul :80.350
Ago :80.350	Set :77.760	Oct :80.350	Nov :77.760	Dic :80.350	Total 946.070	

Fuente de Agua			Manantial MANANTIAL QUELLOPUJIO			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:19 / Este: 393318.0000 / Norte: 8343706.0000			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :937.440	Feb :846.720	Mar :937.440	Abr :907.200	May :937.440	Jun :907.200	Jul :937.440
Ago :937.440	Set :907.200	Oct :937.440	Nov :907.200	Dic :937.440	Total :11037.600	

Fuente de Agua			Manantial MANANTIAL CHAUPITIANA			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:19 / Este: 392933.0000 / Norte: 8345039.0000			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :616.030	Feb :556.420	Mar :616.030	Abr :596.160	May :616.030	Jun :596.160	Jul :616.030
Ago :616.030	Set :596.160	Oct :616.030	Nov :596.160	Dic :616.030	Total 7253.270	

Fuente de Agua	Manantial MANANTIAL MISQUI UNO





Resolución Administrativa N° 070-2018 -ANA-AAA,TIT-ALA.RM

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Ayaviri, 07 de mayo de 2018

Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:19 / Este: 384459.0000 / Norte: 8349587.0000			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :241.060	Feb :217.730	Mar :241.060	Abr :233.280	May :241.060	Jun :233.280	Jul :241.060
Ago :241.060	Set :233.280	Oct :241.060	Nov :233.280	Dic :241.060	Total :2838.270	

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL ACHASCCARCA 01				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 382568.0000 / Norte: 8349334.0000				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :160.700	Feb :145.150	Mar :160.700	Abr :155.520	May :160.700	Jun :155.520	Jul :160.700
Ago :160.700	Set :155.520	Oct :160.700	Nov :155.520	Dic :160.700	Total :1892.130	

Fuente de Agua			Manantial MANANTIAL ACHASCCARCA 02			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:19 / Este: 382592.0000 / Norte: 8349353.0000			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :910.660	Feb :822.530	Mar :910.660	Abr :881.280	May :910.660	Jun :881.280	Jul :910.660
Ago :910.660	Set :881.280	Oct :910.660	Nov :881.280	Dic :910.660	Total :10722.270	

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL ACHASCCARCA 03				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 382598.0000 / Norte: 8349347.0000				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :160.700	Feb :145.150	Mar :160.700	Abr :155.520	May :160.700	Jun :155.520	Jul :160.700
Ago :160.700	Set :155.520	Oct :160.700	Nov :155.520	Dic :160.700	Total :1892.130	

Fuente de Agua			Manantial MANANTIAL TICANI CUNCA			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:19 / Este: 382918.0000 / Norte: 8350024.0000			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :107.140	Feb :96.770	Mar :107.140	Abr :103.680	May :107.140	Jun :103.680	Jul :107.140
Ago :107.140	Set :103.680	Oct :107.140	Nov :103.680	Dic :107.140	Total :1261.470	

Fuente de Agua			Manantial MANANTIAL CATAWI			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:19 / Este: 383435.0000 / Norte: 8350178.0000			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :133.920	Feb :120.960	Mar :133.920	Abr :129.600	May :133.920	Jun :129.600	Jul :133.920
Ago :133.920	Set :129.600	Oct :133.920	Nov :129.600	Dic :133.920	Total : 1576.800	





Resolución Administrativa N° 070-2018 -ANA-AAA,TIT-ALA.RM

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Ayaviri, 07 de mayo de 2018

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL HUAYRAPATA				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 384778.0000 / Norte: 8341660.0000				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :294.620	Feb :266.110	Mar :294.620	Abr :285.120	May :294.620	Jun :285.120	Jul :294.620
Ago :294.620	Set :285.120	Oct :294.620	Nov :285.120	Dic :294.620	Total :3468.930	

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL HUAYLLATIRA 01				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 385290.0000 / Norte: 8344293.0000				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :428.540	Feb :387.070	Mar :428.540	Abr :414.720	May :428.540	Jun :414.720	Jul :428.540
Ago :428.540	Set :414.720	Oct :428.540	Nov :414.720	Dic :428.540	Total 5045.730	

Fuente de Agua		Manantial MANANTIAL SANTA MARIA POCONI 02				
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)		ZONA:19 / Este: 385554.0000 / Norte: 8345117.0000				
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :401.760	Feb :362.880	Mar :401.760	Abr :388.800	May :401.760	Jun :388.800	Jul :401.760
Ago :401.760	Set :388.800	Oct :401.760	Nov :388.800	Dic :401.760	Total :4730.400	

Artículo 2°.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	CONSORCIO YANAMAYO
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO - AZANGARO - PUNO
Tipo de Proyecto	
Ubicación Política	Dpto: Puno, Prov: Azangaro, Dist: Azangaro
Ubicación Administrativa	AAA: Titicaca, ALA: RAMIS
Componente / Obras del Proyecto	El proyecto contempla lo siguiente: Captaciones de ladera 08 und. tipo II, 03 und. tipo III y 02 und. tipo IV, Línea de conducción e impulsión tuberías PVC SAP C-10 diámetro de 2", 1 1/2" y 1", con una longitud de 7984.30 ml., Cruce aéreo de 5ml. 09 und., 10ml. 21 und. y 20ml. 08 und., 30ml. 05 und., reservorios de vol. 1m3 (1 Und.), 2m3 (2 Und.), 3 m3 (1und), 5m3 (3 und), 6m3 (1 und), 7m3 (1 und), 8m3 (1 und), 10m3 (1 und), 17m3 (1und), 33m3 (1 und), Red Matriz con tubos de PVC SAP C-10 D=21/2", 2", 1 1/2", 1", 3/4", Red Domiciliaria con tubos de PVC SAP C-10 D=1/2", 69 und. Valvulas de aire, 68 und. Valvular de purga. 158und. Valvulas



Resolución Administrativa N° 070-2018 -ANA-AAA,TIT-ALA.RM

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Ayaviri, 07 de mayo de 2018

	de control, 95 und. CRP tipo 7, 01 und. de caseta de bombeo, 1200 Unidades Basicas de Saneamiento - UBS y 1200 und. de piletas.
--	---

Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.



Ministerio de Agricultura y Riego
Autoridad Nacional del Agua
Administración Local de Agua Ramis

ING. Jaime David Quispe Huanacuni
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA
C.I.F. 84.111.111

