



Resolución Administrativa N° 026-2021 ANA-AAA.U-ALA.PE

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

San Ramón, 21 de junio de 2021

CUT	161492-2020	Fecha Solicitud	25/11/2020
Solicitante	NUCLEO EJECUTOR SNIP 293961 - SANTO DOMINGO DE KOKARI - PNSR		

De conformidad con el Informe Técnico N°053-2021 ANA-AAA.U-ALA.PE/EVRR FTA 364-2018-VIVIENDA/VMCS-DGAA y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 161492-2020.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a NUCLEO EJECUTOR SNIP 293961 - SANTO DOMINGO DE KOKARI - PNSR, para el desarrollo del proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ -OXAPAMPA-PASCO", por un periodo de cinco (5) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua			Riachuelo SANTO DOMINGO			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 522099.0000 / Norte: 8806736.0000			
Localización de la Captación (margen)			Izquierda,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :2518.000	Feb :2274.000	Mar :2518.000	Abr :2436.000	May :2518.000	Jun :2436.000	Jul :2518.000
Ago :2518.000	Set :2436.000	Oct :2518.000	Nov :2436.000	Dic :2518.000	Total :29644.000	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	NUCLEO EJECUTOR SNIP 293961 - SANTO DOMINGO DE KOKARI - PNSR
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - OXAPAMPA-PASCO"
Tipo de Proyecto	Creación o instalación de servicios de saneamiento en el ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: Pasco, Prov: Oxapampa, Dist: Puerto Bermudez
Ubicación Administrativa	AAA: Ucayali, ALA: PERENE
Componente / Obras del Proyecto	A. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.Construcción de 01 captación Manantial de Ladera Tipo 04 2.Desarenador, 01 Unidad 3.Sedimentador, 01 Unidad 4.Cámara de Filtro T-02, 01 Unidad



Resolución Administrativa N° 026-2021 ANA-AAA.U-ALA.PE

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

San Ramón, 21 de junio de 2021

	5. Instalación de línea de conducción: Con una Longitud de 664.42 ml.
	6. Reservorio proyectado $V = 15 \text{ m}^3$
	7. Caseta de válvula 2 salidas, 01 Unidad
	8. Línea de aducción, con una longitud de 177.53 ml.
	9. Redes de distribución, con una longitud de 1543.95 ml.
	10. Instalaciones de 50 conexiones domiciliarias.
	11. Cruce aéreo HDPE 111 1" 20 ml, 01 Unidad
	12. Cruce aéreo HDPE 111 3/4" 20 ml, 01 Unidad
	13. Cruce aéreo HDPE Ø1" 15 ml, 01 Unidad
	14. Cruce quebrada F.G. 6 ml, 01 Unidad
	15. Válvula de purga, compuesto de 07 Unidades
	16. Válvula de control, compuesto de 07 Unidades
	17. Válvula de aire, compuesto de 02 Unidades

Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA PERENE

Ing. Roger Asunción Rodríguez Reyes
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA