



CUT: 177497-2021

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0077-2021-ANA-AAA.U-ALA.PE

San Ramon, 14 de diciembre de 2021

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL

Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

CUT	177497-2021	Fecha Solicitud	29/10/2021
Solicitante	NUCLEO EJECUTOR SNIP 306721 SELVA RICA -PNSR		

De conformidad con el Informe Técnico N°212-2021 ANA-AAA.U-ALA.PE/EVRR FTA 05289 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 177497-2021.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a NUCLEO EJECUTOR SNIP 306721 SELVA RICA -PNSR, para el desarrollo del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SELVA RICA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNIN", por un periodo de cinco (5) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua	Manantial Violeta 1					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 547160.4300 / Norte: 8749550.5900					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :2276.910	Feb :2056.560	Mar :2276.910	Abr :2203.460	May :2276.910	Jun :2203.460	Jul :2276.910
Ago :2276.910	Set :2203.460	Oct :2276.910	Nov :2203.460	Dic :2276.910	Total :26808.770	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	NUCLEO EJECUTOR SNIP 306721 SELVA RICA -PNSR
Tipo de Uso	Poblacional

Nombre del Proyecto	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SELVA RICA, DISTRITO DE MAZAMARI -SATIPO – JUNIN"
Tipo de Proyecto	Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural
Ubicación Política	Dpto.: Junín, Prov.: Satipo, Dist: Mazamari
Ubicación Administrativa	AAA: Ucayali, ALA: PERENE

Componente / Obras del Proyecto	<p>A. SISTEMA DE AGUA</p> <p>-CAPTACIÓN TIPO LADERA Se proyectó una (01) estructura de captación- tipo manantial de ladera.</p> <p>-RESERVORIO APOYADO CIRCULAR V=12 m³</p> <p>-LÍNEA DE CONDUCCION La línea de conducción de PVC C - 7.5 de 1 ½ ", de 210.52 ml.</p> <p>-REDES DE DISTRIBUCIÓN Redes de Distribución PVC CL – 7.5 de 2", de 210.52 ml. Redes de Distribución PVC CL - 7.6 de 1 ½ ", de 419.65 ml Redes de Distribución PVC CL -10 de 1", de 419.65 ml. Redes de Distribución PVC CL - 10 de 3/4", de 419.65 ml.</p> <p>-CÁMARA ROMPE PRESIÓN -7</p> <p>-PASE AEREO 3 pases Aéreos de L: 10 ml y uno de 15.00 ml</p> <p>-VÁLVULAS DE CONTROL 3 unidades de válvulas de control</p> <p>-VÁLVULAS DE PURGA 3 unidades de válvulas de purga T- 02</p> <p>-CONEXIONES DOMICILIARIAS - Lavaderos 64 Unidades</p> <p>B. SISTEMA DE SANEAMIENTO</p> <p>-SISTEMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL – PARTE DISPERSA a.13 unidades de UBS AH + biodigestor + zanja de infiltración – UBS Compostera Seca.</p> <p>-SISTEMA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL – PARTE DISPERSA a.UBS conexión directa a la red de alcantarillado 41 unidades y 10 unidades UBS – Biodigestor 700 lt conectado a la red de alcantarillado</p> <p>-RED DE ALCANTARILLADO a. Red proyectada y red existente</p> <p>-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES – PTAR a. Cámara de rejillas y desarenador – 1 Unidad b. Tanque séptico - 1 Unidad c. Pozos percoladores - 5 Unidades</p>
---------------------------------	---

Artículo 3º.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

FIRMADO DIGITALMENTE

ROGER ASUNCION RODRIGUEZ REYES
ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA PERENE