



Resolución Administrativa N° 168-2020 -ANA-AAA.M-ALA.POMABAMBA

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Pomabamba, 17 de noviembre de 2020

CUT	137783-2020	Fecha Solicitud	28/10/2020
Solicitante	JDC INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.		

De conformidad con el Informe Técnico N°058-2020 -ANA-AAA.M-ALA.POM-AT/MABI FTA FTA-02706 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 137783-2020.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a JDC INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L., para el desarrollo del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y de Desagüe con Biodigestor en los Caseríos de Capacha, Shonguarco, Tarabamba, Huayllampo Bajo, Pauca, Dos de Mayo, Nuevo Progreso, Huarauyapampa y Choquebamba, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas, Ancash., por un periodo de diez (10) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua	Manantial Achcay					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 208305.0000 / Norte: 9050596.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :80.350	Feb :72.580	Mar :80.350	Abr :77.760	May :80.350	Jun :77.760	Jul :80.350
Ago :80.350	Set :77.760	Oct :80.350	Nov :77.760	Dic :80.350	Total :946.070	

Fuente de Agua	Manantial Aliso					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 208669.0000 / Norte: 9050602.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :160.700	Feb :145.150	Mar :160.700	Abr :155.520	May :160.700	Jun :155.520	Jul :160.700
Ago :160.700	Set :155.520	Oct :160.700	Nov :155.520	Dic :160.700	Total :1892.130	

Fuente de Agua	Manantial Yachapacoj					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 208699.0000 / Norte: 9050751.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :53.570	Feb :48.380	Mar :53.570	Abr :51.840	May :53.570	Jun :51.840	Jul :53.570
Ago :53.570	Set :51.840	Oct :53.570	Nov :51.840	Dic :53.570	Total :630.730	

Fuente de Agua	Quebrada Yachapacoj					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 208702.0000 / Norte: 9050737.0000					



Resolución Administrativa N° 168-2020 -ANA-AAA.M-ALA.POMABAMBA

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Pomabamba, 17 de noviembre de 2020

Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m ³)						
Ene :26.780	Feb :24.190	Mar :26.780	Abr :25.920	May :26.780	Jun :25.920	Jul :26.780
Ago :26.780	Set :25.920	Oct :26.780	Nov :25.920	Dic :26.780	Total :315.330	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	JDC INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y de Desagüe con Biodigestor en los Caseríos de Capacha, Shonguarco, Tarabamba, Huayllampo Bajo, Pauca, Dos de Mayo, Nuevo Progreso, Huarauyapampa y Choquebamba, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas, Ancash.
Tipo de Proyecto	Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: Ancash, Prov: Sihuas, Dist: Cashapampa
Ubicación Administrativa	AAA: Marañón, ALA: POMABAMBA
Componente / Obras del Proyecto	Las obras a ejecutarse con el proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Desagüe con Biodigestor en los Caseríos de Capacha, Shonguarco, Tarabamba, Huayllampo Bajo, Pauca, Dos de Mayo, Nuevo Progreso, Huarauyapampa y Choquebamba, Distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas, Ancash" son: Sistema de Agua Potable, 04 unidades de estructura de captación de concreto, 01 unidad de cámara de reunión de concreto, 04 unidades de válvula de purga, 1200.20 metros de longitud de línea de conducción de tubería PVC NTP-399.002 C=10 DN=1" (33 mm), 01 reservorio de concreto armado de 2.00 m3 rectangular con tanque de cloración externo, 03 unidades de caja de válvula de control, 2182.39 metros de longitud de red de distribución con tubería PVC NTP-399.002 C=10 DN=1" (33 mm), 21 unidades de conexiones domiciliarias, 05 unidades de cámara rompe presión Tipo-6, 07 unidades de cámara rompe presión Tipo-7. Sistema de Saneamiento 21 unidades de biodigestores.

Artículo 3º.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA POMABAMBA
Hipólito S. Estrada Sifuentes
Ing. Hipólito S. Estrada Sifuentes
DNI: 31676849 C.I.P N°71225
Administrador Local