



CUT: 48096-2025

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0078-2025-ANA-AAA.M-ALA.CHCH

Jaén, 24 de abril de 2025

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL

Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

CUT	120377-2024	Fecha Solicitud	10/03/2025
Solicitante	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		

De conformidad con el Informe Técnico N°033-2025 ANA-AAA.M-ALA.CHCH/CDA FTA 14211 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 120377-2024.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CONGONA, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE – LAMBAYEQUE, por un periodo de seis (6) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua	Manantial CAPTACION 01					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:17 / Este: 684790.7910 / Norte: 9329559.1310					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m ³)						
Ene :1072.000	Feb :968.000	Mar :1072.000	Abr :1037.000	May :1072.000	Jun :1037.000	Jul :1072.000
Ago :1072.000	Set :1037.000	Oct :1072.000	Nov :1037.000	Dic :1072.000	Total :12620.000	

Fuente de Agua	Manantial CONGON BAJA					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:17 / Este: 684326.0110 / Norte: 9330220.2500					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m ³)						

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:<https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 96D2E56C

Ene :938.000	Feb :847.000	Mar :938.000	Abr :907.000	May :938.000	Jun :907.000	Jul :938.000
Ago :938.000	Set :907.000	Oct :938.000	Nov :907.000	Dic :938.000	Total :11041.000	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

Titular	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CONGONA, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE – LAMBAYEQUE
Tipo de Proyecto	Mejoramiento y Ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: Lambayeque, Prov: Ferreñafe, Dist: Cañaris
Ubicación Administrativa	AAA: Marañón, ALA: CHINCHIPE CHAMAYA

Componente / Obras del Proyecto	<p>SISTEMA DE AGUA POTABLE</p> <p>CONGONA SISTEMA 01</p> <p>CAPTACIÓN TIPO LADERA Q=0.5 LPS -CAPTACIÓN N° 01und</p> <p>LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Ø = 1") m83.87</p> <p>RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=10m3</p> <p>LINEA DE ADUCCIÓN (Ø= 1') m 252.02</p> <p>RED DE DISTRIBUCIÓN (Ø = 3/4"Y Ø = 1") m 7,796.64</p> <p>CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (9 UND Ø = 3/4 Y 2 UND Ø =1) und11.00</p> <p>VALVULAS DE CONTROL (9 UND Ø = 3/4 Y 1 UND Ø = 1") und 7.00</p> <p>VALVULA DE PURGA (D - Ø 3/4) und 7.00</p> <p>VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA EN RD (D - Ø 3/4) und 2.00</p> <p>PASE AÉREO EN RD L = 10 M (Ø = 3/4) und1.00</p> <p>CONEXIONES DOMICILIARIAS - 64 UND (63 VIV + 01 INST.) und 64.00</p> <p>CONGONA SISTEMA 02</p> <p>CAPTACIÓN TIPO LADERA Q=0.5 LPS - CONGÓN BAJA und 1.00</p> <p>LÍNEA DE CONDUCCIÓN (Ø = 1") m4 2.07</p> <p>RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=5m3 und 1.00</p> <p>EN LINEA DE ADUCCIÓN (Ø= 1') m 113.60</p> <p>RED DE DISTRIBUCIÓN (Ø = 3/4" Y Ø = 1") m 841.77</p> <p>CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (1 UND Ø =1) und1.00</p> <p>VALVULAS DE CONTROL (3 UND Ø = 3/4) und 3.00</p> <p>VALVULA DE PURGA (D - Ø 3/4) und 2.00 CO</p> <p>NEXIONES DOMICILIARIAS - 35 UND (28 VIV + 03 INST. EDU. + 04 INST. SOC.) und 35.00</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente / Obras del Proyecto	<p>UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PARA IE INICIAL</p> <p>CASETA DE LADRILLO und 1.00</p> <p>LAVADEROS MULTIUSOS und 1.00</p> <p>INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR (1300 LTS) und 1.00</p> <p>HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL SUPERFICIAL und 1.00</p> <p>SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS</p> <p>CONGONA SISTEMA 01</p> <p>CASETA DE LADRILLO und 63.00</p> <p>LAVADEROS MULTIUSOS und 63.00</p> <p>INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR (600 LTS) und 63.00</p> <p>ZANJA DE PERCOLACIÓN PARA 01 VIVIENDA und 18.00</p> <p>HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL SUPERFICIAL und 4 5.00</p> <p>CONGONA SISTEMA 02</p> <p>UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS</p> <p>CASETA DE LADRILLO und 28.00</p> <p>LAVADEROS MULTIUSOS und 28.00</p> <p>INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR und 28.00</p> <p>ZANJA DE PERCOLACIÓN PARA 01 VIVIENDA und 10.00</p> <p>HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL SUPERFICIAL und 18.00</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARMEN DEL ROSARIO ORREGO CUMPA
ADMINISTRADORA LOCAL DEL AGUA
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHINCHIPE CHAMAYA