



CUT: 254461-2025

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0240-2025-ANA-AAA.M-ALA.CHLL

Chota, 20 de noviembre de 2025

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI

CUT	254461-2025	Fecha Solicitud	17/11/2025
Solicitante	CONSORCIO J.M.A		

De conformidad con el Informe Técnico N°166-2025 -ANA-AAA.M-ALA.CHLL-AT-CASS FTA 15296 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 254461-2025.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a CONSORCIO J.M.A, para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO-CAJAMARCA, por un periodo de diez (10) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua			Manantial LA PALMA			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:17 / Este: 735088.0000 / Norte: 9300735.0000			
Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :2919.460	Feb :2636.930	Mar :2919.460	Abr :2825.280	May :2919.460	Jun :2825.280	Jul :2919.460
Ago :2919.460	Set :2825.280	Oct :2919.460	Nov :2825.280	Dic :2919.460	Total :34374.270	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.



Titular	CONSORCIO J.M.A	
Tipo de Uso	Poblacional	
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO-CAJAMARCA	
Tipo de Proyecto	Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural	
Ubicación Política	Dpto: Cajamarca, Prov: Cutervo, Dist: Cutervo	
Ubicación Administrativa	AAA: Marañón, ALA: CHOTANO LLAUCANO	
Componente / Obras del Proyecto	CAPTACIÓN, TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE-PTAP (FILTRO LENTO), QMD=1.00 LPS. RESERVORIO RAE de 20.00 m³. LÍNEA DE CONDUCCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE PE-100, DN 63MM: 771.77 metros. 1 VÁLVULA DE AIRE Ø 1, 3 VÁLVULAS DE PURGA TIPO II (Ø PURGA 2"). RED DE DISTRIBUCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP C-10 DN=2 NTP 399.002: 170.81 metros lineales, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP C-10 DN=1 1/2 NTP 399.002: 1,586.07 metros lineales, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP C-10 DN=1 NTP 399.002: 4573.69 metros lineales, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SP C-10 DN=3/4 NTP 399.002: 4973.07 metros lineales, CONSTRUCCIÓN DE 7 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VII (CRP7Ø1 1/2"), CONSTRUCCIÓN DE 22 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VII (CRP7Ø1 1/2"), CONSTRUCCIÓN DE 7 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO VII (CRP7Ø3/4"), VÁLVULA DE PURGA TIPO I (Ø PURGA 1"), 33 VÁLVULAS DE PURGA TIPO II (Ø PURGA 1"), 4 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 13 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 14 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 15 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 15 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 16 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 17 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 18 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø CONTROL 1 1/2"), 19 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø PURGA 1 1/2"), 19 VÁLVULAS DE CONTROL (Ø PURGA 1 1/2"), 19 VÁLVUL	

Artículo 3º.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

Registrese y comuniquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CRISTIAN ALVARO SUAREZ SILVA

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA(E)
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHOTANO LLAUCANO

